

Villkor för efteranslutning

- Projekteringsförmöte med fastighetsägare för att diskutera och tillsammans bestämma fiberns förläggning i mark samt plats på yttervägg kommer att göras (innan grävning påbörjas).
- Fastighetsägaren är skyldig att informera entreprenören om eventuella egna ledningar på tomten, exempelvis slingor till robotgräsklippare, bevattningsslingor eller kablar till utebelysning.
- Tjänstefördelaren ska placeras på insidan av bostadens yttervägg i ett torrt utrymme (exempelvis inte badrum) med närhet till eluttag (vilket påverkar hur fibern ska dras på tomten).
- Max 15 meter handgrävning från inkommande fiberrör vid tomtgräns till bostad ingår (utöver detta tillkommer extrakostnader på 300:-/meter alt. fastighetsägaren kan själv gräva extra sträckan).
- Om inkommande fiberrör vid tomtgräns (som ska vidarekopplas) är mycket svåråtkomligt pga. fasta hinder, exempelvis fastighetsägarens staket, träd, buske, häck, byggnader eller andra föremål, kan extra kostnader tillkomma för att ta bort dessa hinder (alternativt kan fastighetsägaren välja att själv ta bort dessa hinder).
- Eventuella hinder (träd, buskar etc.) som är i vägen och måste tas bort under installationen ersättes eller återplanteras inte.
- Inget ansvar tas för eventuella rötter (ex. träd/buskar) som skadas under grävningen.
- Entreprenören gör endast grovåterställning av gräv/schakt, dvs återfyllning med befintligt uppgrävt material. Finåterställning ex sådd, återställning av plattor, asfaltering m.m. är sådant som fastighetsägaren själv måste ombesörja.
- Eventuell uppskärning av asfalt på allmän mark (ex. kommunal) kommer att återställas, men görs vid ett senare tillfälle i samband med att asfaltering behövs på flera platser i byn.
- Fiberdukten förläggs på ca 30 cm djup på tomten. Fastighetsägaren är ansvarig att dokumentera i huspärmen var fibern grävs ner (ex fotografera) för att minska risken för framtida avgrävning, exempelvis i samband med trädgårdsarbete/plantering.
- Under trädäck kommer fibern inte att grävas ner, men kommer att förläggas i skyddsslang. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell demontering av trädäck/trallbrädor (detta ska diskuteras vid förprojekteringsmötet).
- Max 3 meter invändig dragning av fibern till tjänstefördelaren längs yttervägg ingår, för längre sträcka tillkommer extra kostnader.

Villkor för efteranslutning

- Entreprenören kan erbjuda fastighetsägaren extra tjänster exempelvis invändig dragnig av antennkablar mellan tjänstefördelare och TV. Detta hanteras direkt mellan entreprenör och fastighetsägare.
- Förseningar kan förekomma, exempelvis på grund av svåra markförhållanden, felaktig ledningskarta över fibern, kyla/markfrost m.m. Månadsavgift från föreningen debiteras inte för period då fibern inte har driftsatts.